

設 計 書

修繕名	トイレ洋式化及び手洗自動水栓設置修繕(全日制課程校舎)
場 所	秋田県立大館鳳鳴高等学校 全日制課程校舎
工 期	契約締結日から令和4年2月28日まで
金 額	¥
修繕内容	和式便器を洋式便器に改修(29箇所) トイレ手洗い器水栓を自動水栓に改修(21箇所)

内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額
1階トイレ改修工事	男子3箇所、女子4箇所				
暖房便座付き腰掛便器	TCF116 C232BM+SH232BA程度	6	組		
トイレ擬音装置	YES400DR程度	4	台		
排水パッケージ	改修工事部材	6	式		
超速硬モルタル	改修工事部材	24	袋		
流出防止シート	改修工事部材	6	枚		
クイックシール	改修工事部材	6	式		
和洋専用シール	改修工事部材	6	式		
プライマー	改修工事部材	6	式		
ワイヤーメッシュ	改修工事部材	1	式		
便器交換施工費		6	箇所		
ブース改修	紙巻器、ヒンジ取替含む 材工共	6	箇所		
既設給水配管切り回し	和便→洋便器 配管切り回し	6	箇所		
電気工事費	コンセント6箇所、漏電ブレーカー2箇所 材工共	1	式		
床タイル補修工事	ブース内タイル	6	箇所		
小 計					
2階トイレ改修工事	男子3箇所、女子6箇所				
暖房便座付き腰掛便器	TCF116 C232BM+SH232BA程度	9	組		
トイレ擬音装置	YES400DR程度	6	台		
排水パッケージ	改修工事部材	9	式		
超速硬モルタル	改修工事部材	36	袋		
流出防止シート	改修工事部材	9	枚		
クイックシール	改修工事部材	9	式		
和洋専用シール	改修工事部材	9	式		
プライマー	改修工事部材	9	式		
ワイヤーメッシュ	改修工事部材	1	式		
便器交換施工費		9	箇所		
ブース改修	紙巻器、ヒンジ取替含む 材工共	9	箇所		
既設給水配管切り回し	和便→洋便器 配管切り回し	9	箇所		

内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額
電気工事費	コンセント9箇所、漏電ブレーカー2箇所 材工共	1	式		
床タイル補修工事	ブース内タイル	9	箇所		
給水配管切り直し作業用天井開口	天井撤去、再取付	9	箇所		
小 計					
3階トイレ改修工事	男子3箇所、女子6箇所				
暖房便座付き腰掛便器	TCF116 C232BM+SH232BA程度	10	組		
トイレ擬音装置	YES400DR程度	7	台		
排水パッケージ	改修工事部材	10	式		
超速硬モルタル	改修工事部材	40	袋		
流出防止シート	改修工事部材	10	枚		
クイックシール	改修工事部材	10	式		
和洋専用シール	改修工事部材	10	式		
プライマー	改修工事部材	10	式		
ワイヤーメッシュ	改修工事部材	1	式		
便器交換施工費		10	箇所		
ブース改修	紙巻器、ヒンジ取替含む 材工共	10	箇所		
既設給水配管切り直し	和便→洋便器 配管切り直し	10	箇所		
電気工事費	コンセント10箇所、漏電ブレーカー2箇所 材工共	1	式		
床タイル補修工事	ブース内タイル	10	箇所		
給水配管切り直し作業用天井開口	天井撤去、再取付	10	箇所		
小 計					
渡り廊下トイレ改修工事	男子1箇所、女子1箇所				
暖房便座付き腰掛便器	TCF116 C232BM+SH232BA程度	2	組		
トイレ擬音装置	YES400DR程度	1	台		
排水パッケージ	改修工事部材	2	式		
超速硬モルタル	改修工事部材	8	袋		
流出防止シート	改修工事部材	2	枚		
クイックシール	改修工事部材	2	式		
和洋専用シール	改修工事部材	2	式		
プライマー	改修工事部材	2	式		
ワイヤーメッシュ	改修工事部材	1	式		
便器交換施工費		2	箇所		
ブース改修	紙巻器、ヒンジ取替含む 材工共	2	箇所		
既設給水配管切り直し	和便→洋便器 配管切り直し	2	箇所		
電気工事費	コンセント2箇所(照明回路から分岐) 材工共	1	式		
床タイル補修工事	ブース内タイル	2	箇所		
小 計					
クラブハウストイレ改修工事	男子1箇所、女子1箇所				
暖房便座付き腰掛便器	TCF116 C232BM+SH232BA程度	2	組		
トイレ擬音装置	YES400DR程度	1	台		
排水パッケージ	改修工事部材	2	式		
超速硬モルタル	改修工事部材	8	袋		
流出防止シート	改修工事部材	2	枚		
クイックシール	改修工事部材	2	式		
和洋専用シール	改修工事部材	2	式		

内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額
プライマー	改修工事部材	2	式		
ワイヤーメッシュ	改修工事部材	1	式		
便器交換施工費		2	箇所		
ブース改修	紙巻器、ヒンジ取替含む 材工共	2	箇所		
既設給水配管切り回し	和便→洋便器 配管切り回し	2	箇所		
電気工事費	コンセント2箇所(照明回路から分岐) 材工共	1	式		
床タイル補修工事	ブース内タイル	2	箇所		
小 計					
自動水栓設置工事					
既存水栓撤去		21	箇所		
自動水栓(電池式)	TEL20DSA程度	21	台		
自動水栓取付		21	箇所		
消耗雑材費		1	式		
小 計					
雑工事					
清掃、後片付け	RC	149.0	m ²		
内部仕上げ足場	4.0m以下 10日間賃料	16.4	m ²		
仮設材運搬		16.4	m ²		
廃材運搬	2トントラック、人力積み込み	6	台		
廃材処分費	廃コンクリート	5.8	t		
廃材処分費	陶磁器くず	9.1	t		
廃材処分費	2.0m ³ ダストボックス	1	台		
小 計					
諸経費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費		1	式		
小 計					
修繕価格合計					
消費税相当額	10%				
総 計					