

設 計 書

修繕名	トイレ洋式化及び手洗自動水栓設置修繕(定時制課程校舎)
場 所	秋田県立大館鳳鳴高等学校 定時制課程校舎
工 期	契約締結日から令和4年2月28日まで
金 額	¥
修繕内容	和式便器を洋式便器に改修(3箇所) トイレ手洗い器水栓を自動水栓に改修(11箇所)

内 訳 明 細 書

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額
2階トイレ改修工事	女子3箇所				
暖房便座付き腰掛便器	TCF116 C232BM+SH232BA程度	3	組		
トイレ擬音装置	YES400DR程度	3	台		
排水パッケージ	改修工事部材	3	式		
超速硬モルタル	改修工事部材	12	袋		
流出防止シート	改修工事部材	3	枚		
クイックシール	改修工事部材	3	式		
和洋専用シール	改修工事部材	3	式		
プライマー	改修工事部材	3	式		
ワイヤーメッシュ	改修工事部材	1	式		
便器交換施工費		3	箇所		
ブース改修	紙巻器、ヒンジ取替含む 材工共	3	箇所		
既設給水配管切り回し	和便→洋便器 配管切り回し	3	箇所		
電気工事費	コンセント3箇所、漏電ブレーカー1箇所 材工共	1	式		
床タイル補修工事	ブース内タイル	3	箇所		
給水配管切り回し作業用天井開口	天井撤去、再取付	3	箇所		
小 計					
自動水栓設置工事					
既存水栓撤去		11	箇所		
自動水栓(電池式)	TEL24DPRA程度	11	台		
自動水栓取付		11	箇所		
消耗雑材費		1	式		
小 計					
雑工事					
清掃、後片付け	RC	15.5	m <sup>2</sup>		
内部仕上げ足場	4.0m以下 10日間賃料	2.6	m <sup>2</sup>		
仮設材運搬		2.6	m <sup>2</sup>		
廃材運搬	2トントラック、人力積み込み	1	台		
廃材処分費	廃コンクリート	0.6	t		
廃材処分費	陶磁器くず	0.9	t		
廃材処分費	2.0m <sup>3</sup> ダストボックス	1	台		
小 計					
諸経費					
共通仮設費	国交省公共工事積算基準	1	式		
現場管理費	国交省公共工事積算基準	1	式		
一般管理費	国交省公共工事積算基準	1	式		
小 計					
修繕価格合計	千円未満切捨て				
消費税相当額	10%				
総 計					