設　　計　　書

修 繕 名	普通教室及び特別教室 既存照明器具LED化修繕
場　所	秋田県立大館鳳鳴高等学校　全日制校舎（大館市字金坂後6番地）
	秋田県立大館鳳鳴高等学校　定時制校舎（大館市柄沢字狐台52番地2）
工　期	契約日から令和8年11月30日まで
金　額	¥-
修繕内容	既存照明器具のLED化修繕

内 訳 明 細 書

名　称	内　容	数　量	単位	単　価	金　額
LED蛍光管	G13　2500Lm以上　昼白色　片側給電	792	本		
LED蛍光管	R17d　4000Lm以上　昼白色　片側給電	42	本		
労務費	配線バイパス修繕及び安定器取り外し	468	箇所		
雑材料	消耗品	1	式		
諸経費		1	式		
修繕価格	千円未満切捨て				
消費税相当額	10%				
総　計					